

Položky k ocenění výkonů práce bez zahrnutí nákladů za materiál

vybourání živice do tl. 10 cm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
vybourání živice do tl. 30 cm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
vybourání bet. dlažby 30/30 včetně podkladního betonu do 10 cm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
vybourání bet. dlažby 30/30 včetně podkladního betonu do 30 cm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
bourání vyztuženého betonu do 30 cm	m2
rozebrání, očištění a napaletování kamen.desek /ploten/	m2
rozebrání, očištění kamen. kostek velkých včetně naložení na dopravní prostředek	m2
rozebrání, očištění kamen. kostek malých včetně naložení na dopravní prostředek	m2
rozebrání, očištění a napaletování zámkové dlažby	m2
vybourání kamen. obrub, očištění, napaletování	m
vybourání sil. bet. obrub včetně naložení na dopravní prostředek	m
vybourání záhon. bet. obrub včetně naložení na dopravní prostředek	m
odkop stávajícího podkladu do 150 mm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
odkop stávajícího podkladu do 300 mm včetně naložení na dopravní prostředek	m2
úprava pláně včetně zhutnění	m2
provedení podkladu z ŠD tl. 150 mm	m2
provedení podkladu z ŠD tl. 250 mm	m2
podklad z KZC tl. 100 mm	m2
podklad z KZC tl. 160 mm	m2
položení bet. dlažby 30/30 cm včetně podklad. betonu, spárování maltou	m2
položení zámkové dlažby, hutnění, spárování 0-4	m2
položení dlažby z kamen desek /ploten/ včetně spárování cement. maltou	m2
pokládka dlažby z kamen. kostek malých, hutnění, spárování 0-4	m2
pokládka dlažby z kamen. kostek velkých, hutnění, spárování 0-4	m2
řezání živičného a betonového krytu do 10 cm	m
řezání živičného a betonového krytu od 10 cm do 30 cm	m
výkop, osazení bet. sil. obrub do bet. lože	m
výkop, osazení bet. záhon. obrub do bet. lože	m
výkop, osazení kamen. obrub do bet. lože	m
přesun hmot do 5 km	t
přesun hmot do 10 km	t
výkop pro kabel 35 cm šíř. 50 cm hl. zemina tř. 1 4, provedení pískového lože, pokládka chráničky, pokládka zemního drátu, protažení kabelu, zásyp výkopu včetně hutnění	m
výkop pro kabel 50 cm šíř. 70cm hl. zemina tř. 1 4, provedení pískového lože, pokládka chráničky, pokládka zemního drátu, protažení kabelu, zásyp výkopu včetně hutnění	m
výkop pro kabel 50 cm šíř. 100 cm hl. zemina tř. 1 4, provedení pískového lože, pokládka chráničky, pokládka zemního drátu, protažení kabelu, zásyp výkopu včetně hutnění	m
výkop pro stožár 0,5 x 0,5 x 1,5 m	ks
zhotovení bet. pouzdrového základu stožáru	ks
montáž stožáru	ks
úprava zeleně – doplnění ornice, osetí, uhrabání	m2
odborné stavební práce	h
pomocné stavební práce	h